

Kód:
 Stavba: **Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 7.1.2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Horný Vadičov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Real invest SK Žilina, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: Ing. Miroslav Moravec IČO: IČ DPH:

Spracovatel: _____ IČO: _____
IČ DPH: _____

Poznámka:

Cena bez DPH			158 506,01
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	158 506,01	36 456,38

Cena s DPH	v	EUR	194 962,39
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Miesto: Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		158 506,01	194 962,39
01	Stavebné úpravy objektu materskej školy - 1 PP - rozšírenie kapacity	140 157,30	172 393,48
02	Zdravotechnika - 1.PP novovytvorený priestor	6 062,05	7 456,32
03	Zdravotechnika - inštalácia systémov prípravy teplej vody, 1.PP novovytvorený priestor	3 683,76	4 531,02
04	Elektroinštalácia	8 602,90	10 581,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

01 - Stavebné úpravy objektu materskej školy - 1 PP - rozšírenie kapacity

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 157,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	140 157,30	23,00%	32 236,18

Cena s DPH

v EUR

172 393,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt: 01 - Stavebné úpravy objektu materskej školy - 1 PP - rozšírenie kapacity

Miesto:Objednávateľ: Obec Horný VadičovZhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Dátum: 07.01.2025Projektant: ing. Miroslav MoravecSpracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	140 157,30
HSV - Práce a dodávky HSV	62 602,93
1 - Zemné práce	7 062,17
2 - Zakladanie	3 392,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 438,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 086,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 999,76
99 - Presun hmôt HSV	3 623,24
PSV - Práce a dodávky PSV	74 299,57
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 511,01
713 - Izolácie tepelné	2 560,26
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	200,85
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 592,50
764 - Konštrukcie klampiarske	753,43
766 - Konštrukcie stolárske	14 592,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 065,28
771 - Podlahy z dlaždíc	4 453,49
776 - Podlahy povlakové	12 357,44
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 336,44
783 - Nátery	2 791,46
784 - Maľby	6 085,10
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 224,80
N00 - Doplnkové práce	1 030,00
N01 - Ostatné	1 030,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

01 - Stavebné úpravy objektu materskej školy - 1 PP - rozšírenie kapacity

Miesto:

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 157,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 602,93

D 1

Zemné práce

7 062,17

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,405	19,47	241,53
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,740	22,15	237,89
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,740	5,15	55,31
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	84,656	19,06	1 613,54
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	84,656	1,24	104,97
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 2000 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,563	59,74	392,07
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	36,863	2,83	104,32
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	74,209	5,15	382,18
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	742,090	0,52	385,89
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	74,209	5,36	397,76
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	74,209	0,62	46,01
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	148,418	16,48	2 445,93
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,863	6,08	224,13
14	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	22,118	19,47	430,64

D 2

Zakładanie

3 392,68

15	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom ťaženým	m3	5,418	50,47	273,45
16	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	45,150	1,24	55,99
17	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	49,665	1,41	70,03
18	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	25,000	5,15	128,75
19	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,885	139,05	401,16
20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI započítané vo výsuži stien	t	0,000	0,00	0,00
21	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,740	139,05	1 493,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,509	1 905,50	969,90
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				6 438,29
23	K	310238211.S	Zamurovanie otvorov, v murive tvárnicami - rôzne hrúbky	m3	0,800	293,55	234,84
24	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	4,899	218,36	1 069,75
25	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,220	1 287,50	283,25
26	K	311272511	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu	m3	2,138	223,51	477,86
27	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,564	143,17	510,26
28	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	35,640	29,56	1 053,52
29	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	35,640	6,39	227,74
30	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,388	1 905,50	739,33
31	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	10,484	40,69	426,59
32	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	26,304	47,38	1 246,28
33	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	39,000	4,33	168,87
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29 086,79
34	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	43,200	19,06	823,39
35	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	680,552	2,16	1 469,99
36	K	612460208.S	Vnútorná omiетка stien vápenná štuková (jemná), do hr. 5 mm	m2	483,640	10,09	4 879,93
37	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	584,368	7,73	4 517,16
38	K	6124811PC	Zahadzovanie drážok po profesiách (ZTI, ÚK, Elektro,)	kpl	1,000	515,00	515,00
39	K	622422531.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50%	m2	40,163	7,73	310,46
40	K	622465112	Vonkajšia omiетка stien, mramorové zrná, marmolit, strednozrná	m2	27,344	29,87	816,77
41	K	622467491	Vonkajšia penetrácia stien pod omietky ušľachtilé silikónové fasádne	m2	27,344	2,27	62,07
42	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	27,344	7,73	211,37
43	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,478	53,15	663,21
44	K	625251388.PC	Zateplenie základov hr. 160 mm (XPS)	m2	48,393	44,91	2 173,33
45	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	323,450	0,62	200,54
46	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	355,795	1,00	355,80
47	K	632001051.S	D+M jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	323,450	1,96	633,96
48	K	632452219.S	Cementový poter do hr. 50 mm	m2	323,450	17,41	5 631,26
49	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI alt. vsyp	t	0,981	1 668,60	1 636,90
50	K	632452616.S	Cementová samonivelizačná stierka do hr. 8 mm	m2	248,640	11,54	2 869,31
51	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	49,44	197,76
52	M	553310005100	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970	ks	2,000	43,26	86,52
53	M	553310005400	Zárubňa oceľová šxvxhr 900x1970	ks	2,000	43,26	86,52
54	K	6489911A3	Osadenie vnútorný parapet - okná	m	27,000	10,30	278,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	5624900351	Dodávka - vnútorných parapetov - okná	m	27,000	24,72	667,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 999,76

56	K	9009009PC	Asanácia vnútorných inštalácií, elektro, voda, kanal.	kpl	1,000	515,00	515,00
57	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	323,938	2,47	800,13
58	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	323,938	3,30	1 069,00
59	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	111,000	2,99	331,89
60	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) - APU	m	81,000	3,40	275,40
61	K	959947111.S	D+M oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	95,003	5,77	548,17
62	K	95994711PC	Kotviaci materiál - chemické kotvy D+M	kpl	1,000	525,30	525,30
63	K	962032232.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov v murive - nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,400	66,95	361,53
64	K	962086121.S	Búranie muriva priečok alebo vybúranie otvorov z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 300 mm, - 0,15000t	m2	17,000	12,46	211,82
65	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	19,407	77,25	1 499,19
66	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	248,640	4,64	1 153,69
67	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	497,280	1,03	512,20
68	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keramických	m2	36,690	5,15	188,95
69	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	58,800	5,15	302,82
70	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,82	4,92
71	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,576	16,48	25,97
72	K	968081112.S	Vyvesenie okien a dverí do suti, -0,01400t	ks	20,000	0,52	10,40
73	K	968081115.S	Vybúranie vonkajších rámov okien a dverí, 1 bm obvodu - 0,007t	m	90,000	5,15	463,50
74	K	973022361.R	Vysekanie kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t s úpravou lôžka	ks	2,000	20,60	41,20
75	K	975021211.S	Podchytenie muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	1,000	82,40	82,40
76	K	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	52,508	1,03	54,08
77	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,627	14,94	1 055,17
78	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	706,270	0,46	324,88
79	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	70,627	11,33	800,20
80	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	282,508	1,24	350,31
81	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	70,627	2,58	182,22
82	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	70,627	18,54	1 309,42

D 99 Presun hmôt HSV 3 623,24

83	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	159,896	22,66	3 623,24
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 74 299,57

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 511,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	711111020.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode dvojzložkovou flexibilnou zmesou na báze cementu vodorovná	m2	323,450	19,16	6 197,30
85	K	711113131-PC	D+M hydroizolácia dvojzložková exteriér	m2	13,374	22,66	303,05
86	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	76,541	1,03	78,84
87	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	84,195	1,41	118,71
88	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	57,405	2,68	153,85
89	M	283230002700	Nopová fólia	m2	57,405	2,16	123,99
90	K	71121C1-K	Hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia - zvislá	m2	52,508	22,66	1 189,83
91	K	7117930R0.S	Spojenie jestv. hydroizolácií s novou stierkou dilatačným pásom podľa tech. listu výrobcu	m	21,000	6,18	129,78
92	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	80,530	2,68	215,66

D 713 Izolácie tepelné 2 560,26

93	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	323,450	1,85	598,38
94	M	283720000800	Podlahový polystyrén do hr. 40 mm	m2	333,154	2,89	962,82
95	K	713191411	Montáž parozábrana	m2	174,670	1,34	234,06
96	M	2832000201	Dodávka parozábrana - AL fólia napr. DORKEN REFLEX	m2	192,137	1,13	217,11
97	K	71353001PC	Požiarnie prestupy, ÚK, ZTI realizovať podľa technologického predpisu (manžety, tmely)	kpl	1,000	515,00	515,00
98	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,560	1,34	32,89

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 200,85

99	K	725-001-PC	D+M - pevné zrkadlo rozmer cca 800x500 mm celoplošne lepené a kotvené	ks	3,000	66,95	200,85
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 7 592,50

100	K	76312-HPL	D+M ľahká deliaca stienka z HPL dosiek hr. 13 mm - osadenie na nožičkách	ks	3,000	113,30	339,90
101	K	763138220.S	Podhlad SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná hr. 12.5 mm	m2	159,830	38,73	6 190,22
102	K	763138222.S	Podhlad SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná hr. 12.5 mm	m2	14,840	40,79	605,32
103	K	763179522.S	Demontáž sadrokartónových priečok, plochy cez 1,00 m2, -0,02400t	m2	28,050	4,64	130,15
104	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	70,530	4,64	326,91

D 764 Konštrukcie klampiarske 753,43

105	K	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov do r.š. 330 mm	m	34,200	21,63	739,75
106	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,180	1,91	13,68

D 766 Konštrukcie stolárske 14 592,31

107	K	766414111.S	Montáž oblož. stien - drevený obklad do v 1,1 m	m2	56,980	19,06	1 086,04
108	M	611920007PC1.S	Drevený obklad na stenu	m2	62,678	19,16	1 200,91
109	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	7,000	17,30	121,10
110	M	611410000-PC	Plastové okno interiérové bezpečnostné presklenie 2100/1400 vrátane doplnkov	ks	1,000	1 215,40	1 215,40
111	K	766621400.S	Montáž okien, plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	108,000	17,30	1 868,40
112	M	283290005800.S	Dodávka tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	108,000	1,55	167,40
113	M	283290006200.S	Dodávka tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	108,000	1,55	167,40
114	M	61141-01	Plastové okno 1200/1200 izolačné trojsklo vrátane doplnkov popis vid' PD ozn. 01	ks	10,000	254,73	2 547,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	61141-02	Plastové okno 1500/1500 izolačné trojsklo vrátane doplnkov popis vid' PD ozn. 02	ks	10,000	396,46	3 964,60
116	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	22,66	226,60
117	M	549150000600	Dverné závesy, zámky vložkové, kľúčky - popis vid' PD	ks	10,000	20,60	206,00
118	M	611610000403.S	Dvere vnútorné jednokrídlové - 800/1970	ks	4,000	149,35	597,40
119	M	611610000404.S	Dvere vnútorné jednokrídlové - 900/1970	ks	6,000	149,35	896,10
120	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	m	27,000	1,55	41,85
121	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	10,000	8,24	82,40
122	M	6118711602	Prah dubový alt. prechodová lišta	ks	10,000	12,36	123,60
123	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	140,880	0,57	79,81

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 065,28

124	K	767221110.R1	Dodávka + montáž zábradlie ocelové vrátane povrchovej úpravy	m	22,375	226,60	5 070,18
125	K	767221110.R2	Dodávka + montáž bezpečnostné sklo vrátane konštrukcie	m	20,575	334,75	6 887,48
126	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	116,090	0,93	107,62

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 453,49

127	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	44,800	5,15	230,72
128	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	80,810	29,36	2 372,58
129	K	781489712	Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu	m2	85,290	2,27	193,61
130	M	5976412100	Dlaždice keramické	m2	91,260	16,48	1 503,96
131	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	41,740	3,66	152,62

D 776 Podlahy povlakové 12 357,44

132	K	776410011.S	D+M - Lepenie podlahových soklov vytiahnutím alt. okrajová lišta	m	117,500	7,42	871,85
133	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy	m2	202,160	3,09	624,67
134	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh, PVC linoleum	m2	167,830	12,88	2 161,65
135	M	2841400009PC	Podlaha PVC linoleum	m2	215,496	25,24	5 439,12
136	K	776572210.S	Položenie textilných podláh - kobercov na obojstranne lepiacu pásku alt. lepením + vytiahnutý soklík	m2	107,820	7,73	833,45
137	M	697410001700.S	Koberec	m2	123,993	17,41	2 158,72
138	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	167,830	1,34	224,89
139	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	119,520	0,36	43,09

D 781 Dokončovacie práce a obklady 2 336,44

140	K	781445013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	43,748	29,36	1 284,44
141	M	5976600000	Obkladačky keramické	m2	46,810	14,42	675,00
142	K	781489712	Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu	m2	43,748	2,27	99,31
143	K	781491011	Dodávka + montáž AL profilov pre obklad	m	30,000	7,73	231,90
144	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	22,230	2,06	45,79

D 783 Nátery 2 791,46

145	K	783102812.S	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií - ocelovou kefou	m2	16,942	2,27	38,46
146	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické vrchný	m2	16,942	7,73	130,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	783226100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické základný	m2	16,942	4,74	80,31
148	K	783671101.S	Nátory stolárskych výrobkov napustením	m2	56,980	5,46	311,11
149	K	783671102.S	Nátory stolárskych výrobkov 2x lakovaním	m2	56,980	12,88	733,90
150	K	783812110.S	Nátory omietok stien umývateľné - 1x email	m2	100,925	12,15	1 226,24
151	K	783812190.S	Nátory omietok stien umývateľné - napustením	m2	100,925	2,68	270,48

D 784 Maľby 6 085,10

152	K	7844028R1.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m - v rozsahu do 30%	m2	308,330	1,03	317,58
153	K	784412301	Penetrácia podkladu pod maľby	m2	1 017,908	0,72	732,89
154	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach	m2	323,938	1,03	333,66
155	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 017,908	3,45	3 511,78
156	K	784482911.S	Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m	m2	159,062	3,61	574,21
157	K	784483911.S	Oprava stierky stropov v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m	m2	149,268	4,12	614,98

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 224,80

158	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	12,36	2 224,80
-----	---	-------------	---	-----	---------	-------	----------

D N00 Doplnkové práce 1 030,00

D N01 Ostatné 1 030,00

159	K	OST-01	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	257,50	257,50
160	K	OST-02	Prestupy v konštrukciách	kpl	1,000	772,50	772,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

02 - Zdravotechnika - 1.PP novovytvorený priestor

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 062,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	6 062,05	23,00%	1 394,27

Cena s DPH

v EUR

7 456,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

02 - Zdravotechnika - 1.PP novovytvorený priestor

Miesto:

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

ing. Miroslav
Moravec

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 062,05

PSV - Práce a dodávky PSV

6 062,05

713 - Izolácie tepelné

124,80

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

648,40

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

614,34

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

3 096,90

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 577,61

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt: 02 - Zdravotechnika - 1.PP novovytvorený priestor

Miesto: Dátum: 07.01.2025
Objednávateľ: Obec Horný Vadičov Projektant: Ing. Miroslav Moravec
Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 062,05

D PSV Práce a dodávky PSV 6 062,05

D 713 Izolácie tepelné 124,80

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	3,99	79,80
2	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,500	1,03	10,82
3	M	283310003000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,500	1,14	11,97
4	M	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	20,60	20,60
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	1,34	1,61

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 648,40

6	K	721171109.S	Potrubi z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	23,38	233,80
7	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	10,000	12,15	121,50
8	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	10,000	5,36	53,60
9	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	5,000	12,15	60,75
10	M	286140038600.S vt	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	5,000	19,47	97,35
11	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	6,000	4,12	24,72
12	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,97	23,88
13	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	25,000	1,03	25,75
14	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,220	1,13	7,05

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 614,34

15	K	722173024	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	10,000	5,67	56,70
16	M	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	10,000	2,16	21,60
17	M	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	10,000	5,36	53,60
18	K	722173027	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	10,000	6,18	61,80
19	M	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	10,000	4,43	44,30
20	M	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	10,000	7,11	71,10
21	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,19	6,38
22	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	8,45	16,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,15	10,30
24	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,36	24,72
25	K	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	1,000	4,64	4,64
26	M	1015651a1f	Regulačný ventil Oventrop Aquastrom C DN15	ks	1,000	126,69	126,69
27	M	3899009520a11	Sada 2ks šróbení z červeného bronzu 1/2"	ks	1,000	39,14	39,14
28	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	2,06	41,20
29	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	1,55	31,00
30	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,920	0,72	4,27

D 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 3 096,90

31	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2,000	1,75	3,50
32	K	725119420.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	4,000	28,84	115,36
33	M	642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	4,000	169,95	679,80
34	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	4,000	51,50	206,00
35	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	4,000	262,65	1 050,60
36	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	39,14	39,14
37	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	70,04	70,04
38	K	725219505.S	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	24,72	123,60
39	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	5,000	55,62	278,10
40	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	5,15	20,60
41	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	28,84	115,36
42	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	16,000	7,00	112,00
43	M	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	16,000	3,19	51,04
44	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	6,000	8,76	52,56
45	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	6,000	24,72	148,32
46	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	1,000	3,61	3,61
47	M	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	1,000	18,03	18,03
48	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	29,900	0,31	9,24

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 577,61

49	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	154,50	154,50
50	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	190,55	190,55
51	M	55301000011spr 1z	Stavebné a zemné práce pre ZTI, vrátane prepojenia na e.kanalizačnú prípojku s D+ M kanalizačných šácht	súb.	1,000	957,90	957,90
52	M	55301000011psv	Projekt skutočného vyhotovenia	súb.	1,000	257,50	257,50
53	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,150	1,13	17,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

**03 - Zdravotechnika - inštalácia systémov prípravy teplej vody, 1.PP
novovytvorený priestor**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 683,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 683,76	23,00%	847,26

Cena s DPH

v EUR

4 531,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt: **03 - Zdravotechnika - inštalácia systémov prípravy teplej vody, 1.PP novovytvorený priestor**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Dátum: 07.01.2025

Projektant: Ing. Miroslav Moravec

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 683,76
PSV - Práce a dodávky PSV	3 683,76
713 - Izolácie tepelné	146,69
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	383,97
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	2 564,75
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	588,35

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

**03 - Zdravotechnika - inštalácia systémov prípravy teplej vody, 1.PP
novovytvorený priestor**

Miesto:

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav
Mamys

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 683,76

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

3 683,76

D	713	Izolácie tepelné
---	-----	------------------

146.69

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	20,000	3,99	79,80
2	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,500	1,96	20,58
3	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,500	2,27	23,84
4	M	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	20,60	20,60
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	1,34	1,87

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

383,97

6	K	722173024	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	10,000	5,67	56,70
7	M	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	10,000	2,16	21,60
8	M	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	10,000	5,36	53,60
9	K	722173027	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	10,000	6,18	61,80
10	M	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	10,000	4,43	44,30
11	M	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	10,000	7,11	71,10
12	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	2,06	41,20
13	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	1,55	31,00
14	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,700	0,72	2,67

D 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

2 564,75

15	K	725819402zm	Montáž zmiešavača	súb.	2,000	24,72	49,44
16	M	551110020000zm	Zmiešavač vody s nastavením teploty zmiešanej vody	ks	2,000	324,45	648,90
17	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	8,24	49,44
18	M	551450003800.S euw	Batéria umývadlová stojanková páková, EU Wotertable	ks	1,000	73,75	73,75
19	M	551450004310.S euw	Batéria pre detské umývadlá páková, , EU Wotertable	ks	5,000	347,11	1 735,55
20	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	24,820	0,31	7,67

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové
---	-----	------------------------------

588,35

21	K	767871110	Montáž podporných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	154,50	154,50
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	55301000011	Podporný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	190,55	190,55
23	M	55301000011spr 1	Stavebné práce pre ZTI	súb.	1,000	236,90	236,90
24	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,650	1,13	6,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 602,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	8 602,90	23,00%	1 978,67

Cena s DPH

v EUR

10 581,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Dátum:

07.01.2025

Projektant:

ing. Miroslav
Moravec

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 602,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 348,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 348,34

M - Práce a dodávky M

6 749,86

21-M - Elektromontáže

6 749,86

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

504,70

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Objekt:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. MIROSLAV
M...

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 602,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 348,34
---	-----	---------------------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 348,34
---	---	-------------------------------------	----------

38	K	973046161.S	Vysekanie v murive kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	14,000	3,61	50,54
39	K	974029134.S	Vysekanie rýh v murive do hĺbky 50 mm a š. do 1500mm, -0,01700t	m	180,000	7,21	1 297,80

D	M	Práce a dodávky M	6 749,86
---	---	-------------------	----------

D	21-M	Elektromontáže	6 749,86
---	------	----------------	----------

1	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	2,000	1,85	3,70
3	M	345350003400.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	1,000	4,74	4,74
4	K	210010028.S	Rúrka ohýbná elektroinšalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	150,000	1,85	277,50
5	M	345710009400	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	150,000	1,39	208,50
6	M	345710017700.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	10,000	0,40	4,00
7	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	10,000	0,77	7,70
8	M	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	10,000	1,34	13,40
9	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	14,000	1,55	21,70
10	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	14,000	0,40	5,60
11	K	210110031.S	Dvojité striedavé prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž , vrátane zapojenia IP44	ks	10,000	8,24	82,40
12	M	345330002960.S	Prepínač dvojité striedavé komplet pre zapustenú montáž, radenie 6+6, IP44	ks	10,000	14,63	146,30
13	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	3,09	3,09
14	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,IP44	ks	1,000	5,56	5,56
15	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	1,000	2,21	2,21
16	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	6,000	1,24	7,44
17	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	19,000	3,61	68,59
18	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	7,31	7,31
21	K	210201040.S	Svietidlo stropné, nástenné, bodové, trubicové - všeobecne montáž	ks	31,000	10,30	319,30
22	M	348140003464.S	LED svietidlo kruhové svietidlo 12W IP44	ks	26,000	28,84	749,84
23	M	348130002400.S	LED panel 600x600 mm, 45W	ks	61,000	47,38	2 890,18
32	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	450,000	1,03	463,50
33	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	450,000	0,95	427,50
34	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	200,000	1,03	206,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	200,000	1,48	296,00
40	M	358230000300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	4,000	39,25	157,00
24	K	D	Doprava	%	2,000	61,80	123,60
25	K	PD	Podružný materiál	%	2,000	61,80	123,60
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	61,80	123,60

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 504,70

36	K	HZS0001	Revízia EZ	hod	10,000	25,75	257,50
37	K	HZS0004	Demontážne práce	hod	12,000	12,36	148,32
41	K	HZS0004.1 2	Doplnenie jestvujúceho rozvádzača	hod	8,000	12,36	98,88