

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-116-Rev3
Stavba: Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

JKSO:
Miesto: Obec Horný Vadičov

CS:
Dátum: 11.11.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KOSTE plus s.r.o.

IČO: 48324582
IČ DPH: 2120141540

Projektant:
Pavel Růžovský

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Pavel Růžovský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	170 482,84
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	209 693,89
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
KOSTE plus s.r.o.
Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.11.2025

Pečiatka

 KOSTE plus s.r.o.
Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín
48 324 582, DIČ: 2120141540
koste.sk e-mail: koste@kosto.sk
mobil: +421 905 431 492

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód 2025-116-Rev3

Stavba: Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Miesto Obec Horný Vadičov

Dátum 11.11.2025

Objednávateľ

Projektant

Pavel Růžovský

Zhotoviteľ KOSTE plus s.r.o.

Spracovateľ

Pavel Růžovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		170 482,84	209 693,89
SO 01	TRIBUNA, CHODNIK, OSVETLENIE, INVALIDNE ŠTÁTIE, STRIEDAČKY	107 922,43	132 744,59
SO 02	OSVETLENIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA	44 252,08	54 430,06
SO 03	REKONSTRUKCIA OBVODOVEHO PLASTE A VYMENA VYPLNÍ	18 308,33	22 519,25

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov
 Objekt:

SO 01 - TRIBÚNA, CHODNÍK, OSVETLENIE, INVALIDNÉ ŠTÁTIE, STRIEDAČKY

Miesto: Obec Horný Vadičov
 Objednávateľ: KOSTE plus s.r.o.
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11.11.2025
 Projektant: Pavel Růžovský
 Spracovateľ: Pavel Růžovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 922,43

D HSV Práce a dodávky HSV

47 930,62

D 1 Zemné práce

22 719,82

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	347,500	0,24	83,40
2	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	34,750	2,60	90,35
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	61,760	6,33	390,94
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	18,528	1,65	30,57
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,146	19,56	139,78
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,144	1,60	3,43
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	78,750	56,23	4 428,11
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,625	17,62	416,27
9	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	147,656	1,96	289,41
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	147,656	4,25	627,54
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 771,872	0,62	1 098,56
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	147,656	2,99	441,49
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	147,656	0,96	141,75
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	279,070	44,62	12 452,10
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	121,406	6,20	752,72
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,500	28,15	492,63
17	M	583410000800.S	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	t	33,075	25,42	840,77

D 2 Zakladanie

1 072,05

18	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	0,753	72,15	54,33
19	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,168	165,00	1 017,72

D 4 Vodorovné konštrukcie

723,01

20	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,750	82,63	723,01
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

12 564,40

21	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	260,000	2,96	769,60
22	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	38,000	7,65	290,70
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	260,000	11,02	2 865,20
24	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	260,000	14,36	3 733,60

25	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	222,000	18,64	4 138,08
26	M	592460011400.S	Dlažba betónová, rozmer 100x100x60 mm, prírodná	m2	38,000	20,19	767,22
D		8	Rúrové vedenie				238,00
27	K	899721132.S_R	Výstražná fólia červená	m	175,000	1,36	238,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 163,10
28	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	254,000	23,62	5 999,48
29	M	592170001000.S_R01	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x300 mm	ks	5,000	9,65	48,25
30	M	592170001000.S_R02	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x150 mm, nájazdový	ks	13,000	9,20	119,60
31	M	592170001000.S_R03	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	8,000	8,36	66,88
32	M	592170001000.S_R04	Obrubník cestný, lxšxv 1000x50x200 mm, chodníkový	ks	229,000	6,25	1 431,25
33	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	2,000	39,52	79,04
34	M	553560003600.S	Kôš odpadkový 60 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, výšky 800 mm, priemer 400 mm	ks	2,000	209,30	418,60
D		99	Presun hmôt HSV				2 450,24
35	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	189,062	12,96	2 450,24
D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 579,21
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				634,40
36	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	260,000	0,75	195,00
37	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	260,000	1,69	439,40
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				44 751,22
38	K	767162210.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	96,000	7,26	696,96
39	M	145540000500.S	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,342	1 496,21	511,70
40	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	25,000	13,26	331,50
41	M	553510022900.S_R	Stĺpik, d 50 mm, výška 1,5 m	ks	25,000	14,23	355,75
42	K	767251511.S_R	D+M Tribúna v zmysle PD vr. prestrešenia	kpl	2,000	18 960,00	37 920,00
43	K	767251512.S_R	D+M Striedačka v zmysle PD vr. prestrešenia	kpl	2,000	2 460,00	4 920,00
44	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,186	82,30	15,31
D		783	Nátery				193,59
45	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	20,292	9,54	193,59
D		M	Práce a dodávky M				8 696,35
D		20-M	Energetik				1 113,80
46	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	175,000	2,36	413,00
47	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	109,375	2,85	311,72
48	K	Pol6	Pásovnia FeZn 40/3	m	175,000	1,96	343,00
49	K	Pol8	Svorky - izolácie	ks	24,000	1,92	46,08
D		21-M	Elektromontáže				7 582,55
50	K	210011444_R	Montáž chráničky	m	175,000	4,68	819,00
51	M	345710006250.S_R	Chránička 90/75 mm	m	175,000	4,55	796,25
52	K	210110088.S_R	D+M rozvodnej skrine RS1 sisténím a ovládacími prvkami	ks	1,000	356,00	356,00
53	K	Pol1	Kabel CYKY 4J10	m	175,000	5,26	920,50
54	K	210201830.S	Montáž 5 m stožiaru s prírubou pre uličné svietidlá	ks	4,000	62,30	249,20
55	M	348370003206.S	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 4,7 m nad zemou, D 76/60 mm, s výzbrojou	ks	4,000	635,00	2 540,00
56	K	210201966.S	Montáž svietidla na stožiar do 3 kg	ks	4,000	21,20	84,80
57	M	348370000900.S	Svietidlo uličné na stĺp alebo výložník 1x100W, IP66, kryt kalené sklo	ks	4,000	189,20	756,80
58	K	210201966.S_R	D+M výložník na 1 svetlo	ks	4,000	265,00	1 060,00
D		OST	Ostatné				540,00
59	K	R_999	Prenájom plošiny	hod	4,000	135,00	540,00

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

5 176,25

60	K	000300011.S_R	Geodetické práce	km	0,175	1 750,00	306,25
61	K	000600013.S	Zriadenie, prevádzky a zrušenie staveniska	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
62	K	000700031.S	Preprava stavebných kapacít	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
63	K	000900011.S	Vplyv územia	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
64	K	001000034.S_R	Revízia eli zariadení	kpl	1,000	620,00	620,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Objekt: SO 02 - OSVETLENIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA

Miesto: Obec Horný Vadičov

Dátum: 11.11.2025

Objednávateľ:

Projektant: Pavel Růžovský

Zhotoviteľ: KOSTE plus s.r.o.

Spracovateľ: Pavel Růžovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							44 252,08
D	HSV	Práce a dodávky HSV					17 986,18
D	1	Zemné práce					16 526,36
1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	112,500	0,24	27,00
2	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	11,250	2,60	29,25
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,440	19,56	28,17
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,432	1,60	0,69
5	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	101,250	32,65	3 305,81
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	30,375	17,62	535,21
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	102,690	1,96	201,27
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,690	4,25	436,43
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 232,280	0,62	764,01
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	102,690	2,99	307,04
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	102,690	0,96	98,58
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	194,084	44,62	8 660,03
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,500	6,20	418,50
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,500	28,15	633,38
15	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	42,525	25,42	1 080,99
D	2	Zakladanie					224,23
16	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	0,144	72,15	10,39
17	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,296	165,00	213,84
D	4	Vodorovné konštrukcie					929,59
18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,250	82,63	929,59
D	8	Rúrové vedenie					306,00
19	K	899721132.S_R	Výstražná fólia červená	m	225,000	1,36	306,00
D	M	Práce a dodávky M					21 322,15
D	20-M	Energetik					1 441,90
20	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	225,000	2,36	531,00
21	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	140,625	2,85	400,78
22	K	Pol6	Pásovica FeZn 40/3	m	225,000	1,96	441,00
23	K	Pol8	Svorky - izolácie	ks	36,000	1,92	69,12
D	21-M	Elektromontáže					19 880,25
24	K	210011444_R	Montáž chráničky	m	225,000	4,68	1 053,00

25	M	345710006250.S_R	Chránička 90/75 mm	m	225,000	4,55	1 023,75
26	K	210110088.S_R	D+M rozvodnej skrine RS1 sisténím a ovládacími prvky	ks	1,000	356,00	356,00
27	K	Pol1	Kabel CYKY 4J10	m	225,000	5,26	1 183,50
28	K	210201830.S_R	Montáž 15 m stožiar s prírubou pre uličné svetidlá	ks	4,000	156,00	624,00
29	M	348370003206.S_R	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 15 m nad zemou, D 76/60 mm, s výzbrojou	ks	4,000	2 350,00	9 400,00
30	K	210201966.S	Montáž svetidla na stožiar do 3 kg	ks	4,000	165,00	660,00
31	M	348370001100.S_R	Svetidlo uličné na stĺp alebo výložník 1x300-400W, IP66, kryt kalené sklo	ks	4,000	1 150,00	4 600,00
32	K	210201966.S_R	D+M výložník na 1 svetlo	ks	4,000	245,00	980,00
D OST Ostatné							1 350,00
33	K	R_999	Prenájom plošiny	hod	10,000	135,00	1 350,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							3 593,75
34	K	000300011.S_R	Geodetické práce	km	0,225	1 750,00	393,75
35	K	000600013.S	Zriadenie, prevádzky a zrušenie staveniska	kpl	1,000	800,00	800,00
36	K	000700031.S	Preprava stavebných kapacít	kpl	1,000	300,00	300,00
37	K	000900011.S	Vplyv územia	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
38	K	001000034.S_R	Revízia eli zariadení	kpl	1,000	600,00	600,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov

Objekt:

SO 03 - REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠTE A VYMENA VYPLNÍ

Miesto:

Obec Horný Vadičov

Dátum:

11.11.2025

Objednávateľ:

KOSTE plus s.r.o.

Projektant:

Pavel Růžovský

Zhotoviteľ:

KOSTE plus s.r.o.

Spracovateľ:

Pavel Růžovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 308,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 616,68
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 611,40
1	K	622460116.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom	m2	180,000	3,68	662,40
2	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien väpennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	180,000	16,20	2 916,00
3	K	622481120.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	180,000	7,65	1 377,00
4	K	622491201.S	Fasádna farba latexová	m2	180,000	9,20	1 656,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5,28
5	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	1,32	5,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 396,65
D	713		Izolácie tepelné				3 830,10
6	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	180,000	6,65	1 197,00
7	M	283720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	30,000	6,62	198,60
8	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	150,000	16,23	2 434,50
D	762		Konštrukcie tesárske				1 661,35
9	K	762841110.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	60,000	4,50	270,00
10	M	605460002400.S	Dosky hobované zo smrekú 95x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	60,000	20,23	1 213,80
11	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	60,000	2,33	139,80
12	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,502	75,20	37,75
D	766		Konštrukcie stolárske				1 563,80
13	K	766662320.S	Montáž dverí vchodových plastových na PUR penu	ks	5,000	11,60	58,00
14	M	611730000010.S_R1	Dvere vchodové plastové jednokrídlové š=900 mm	ks	4,000	260,20	1 040,80
15	M	611730000010.S_R2	Dvere vchodové pre invalidov	ks	1,000	465,00	465,00
D	783		Nátery				341,40
16	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	60,000	5,69	341,40
D	OST		Ostatné				2 350,00
17	K	R_998	Prenájom lešenia, vr. montáže, demontáže a dopravy	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 945,00
18	K	000600013.S	Zriadenie, prevádzky a zrušenie staveniska	kpl	1,000	500,00	500,00
19	K	000700031.S	Preprava stavebných kapacít	kpl	1,000	320,00	320,00
20	K	000900011.S	Vplyv územia	kpl	1,000	1 125,00	1 125,00