

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 026-016
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou, Horný Vadičov č. 798

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Horný Vadičov č.160

Zhotoviteľ:
ŠD-STAVBY, s.r.o.

Projektant:
STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:
M.Dávidík

Poznámka:

ČS:
Dátum: 23.3.2026

IČO: 00314030
IČ DPH:

IČO: 45251924
IČ DPH: SK2022907348

IČO: 44128649
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			97 547,57
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	97 547,57	22 435,94
Cena s DPH v EUR			119 983,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	026-016		
Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou, Horný Vadičov č. 798		
Miesto:		Dátum:	23.03.2026
Objednávateľ:	Obec Horný Vadičov č.160	Projektant:	STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové Mesto
Zhotoviteľ:	ŠD-STAVBY, s.r.o.	Spracovateľ:	M.Dávidík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		97 547,57	119 983,51
01	Stavebné úpravy - zateplenie, výmena okien a strešnej krytiny	77 572,97	95 414,75
02	Stavebné úpravy - nové vonkajšie žalúzie	6 728,07	8 275,53
03	Vonkajšie spevnené plochy	11 058,87	13 602,41
04	Neoprávnené náklady	2 187,66	2 690,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt:

01 - Stavebné úpravy - zateplenie, výmena okien a strešnej krytiny

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov č.160

Zhotoviteľ:

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Projektant:

STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

M.Davidík

Poznámka:

ČS:

Dátum:

23.03.2026

IČO:

00314030

IČ DPH:

IČO:

45251924

IČ DPH:

SK2022907348

IČO:

44128649

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

77 572,97

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

77 572,97

23,00%

17 841,78

Cena s DPH

v EUR

95 414,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt:

01 - Stavebné úpravy - zateplenie, výmena okien a strešnej krytiny

Miesto:

Dátum:

23.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov č.160

Projektant:

STUDIO APP, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ:

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Davidík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

77 572,97

HSV - Práce a dodávky HSV

38 248,37

1 - Zemné práce

1 380,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 558,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 481,93

99 - Presun hmôt HSV

827,45

PSV - Práce a dodávky PSV

37 541,24

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

154,77

713 - Izolácie tepelné

3 079,57

762 - Konštrukcie tesárske

3 807,53

764 - Konštrukcie klampiarske

12 285,64

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 742,92

766 - Konštrukcie stolárske

9 679,13

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 491,72

781 - Obklady

946,16

784 - Maľby

353,80

M - Práce a dodávky M

1 061,36

21-M - Elektromontáže

1 061,36

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

722,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou, Horný Vadičov č. 798

Objekt:

01 - Stavebné úpravy - zateplenie, výmena okien a strešnej krytiny

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Horný Vadičov č.160

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

23.03.2026

STUDIO APP, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto

M.Davidík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 572,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 248,37

D 1

Zemné práce

1 380,30

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,512	98,00	1 128,18
	VV		výkop pre zateplenie základov				
	VV		11,09*0,50*0,70		3,882		
	VV		12,80*0,50*0,70		4,480		
	VV		9,00*0,50*0,70		3,150		
	VV		Súčet		11,512		
2	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	11,512	5,50	63,32
3	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	11,512	16,40	188,80

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 558,69

4	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	43,760	3,50	153,16
	VV		zateplenie podhľadu stropu nad podzemným podlažím				
	VV		43,76		43,760		
	VV		Súčet		43,760		
5	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	43,760	12,80	560,13
6	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	26,490	22,00	582,78
	VV		1. PP - dvere				
	VV		(1,05+2,11+2,11)*0,35		1,845		
	VV		1. NP - š. 40 cm				
	VV		(0,40+1,70+1,70)*0,40*1		1,520		
	VV		(0,60+0,89+0,89)*0,40*5		4,760		
	VV		(1,18+0,89+0,89)*0,40*1		1,184		
	VV		(1,18+1,48+1,48)*0,40*4		6,624		
	VV		(1,05+2,49+2,49)*0,40*1		2,412		
	VV		Medzisúčet		18,345		
	VV		2. NP - š. 30 cm				
	VV		(1,00+2,75+2,75)*0,30*1		1,950		
	VV		(1,17+1,48+1,48)*0,30*5		6,195		
	VV		Medzisúčet		8,145		
	VV		Súčet		26,490		
7	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	30,331	2,25	68,24
	VV		0,40*1,70*1		0,680		
	VV		0,60*0,60*2		0,720		
	VV		0,60*0,89*5		2,670		
	VV		0,91*0,60*1		0,546		
	VV		1,00*2,75*1		2,750		
	VV		1,17*1,48*5		8,658		
	VV		1,18*0,89*1		1,050		
	VV		1,18*1,48*4		6,986		
	VV		1,20*1,20*1		1,440		
	VV		1,05*2,49*1		2,615		
	VV		1,05*2,11*1		2,216		
	VV		Súčet		30,331		
8	K	622451081.S	Zatretie škár murovaných konštrukcií vonk. stien z tvárnic alebo dosiek	m2	336,010	2,10	705,62
	VV		"EPS hr. 150 mm"		190,473		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"EPS hr. 20 mm"		16,476		
VV			"XPS hr. 100 mm"		0,720		
VV			"XPS hr. 120 mm"		32,890		
VV			"MW hr. 100 mm"		12,222		
VV			"MW hr. 150 mm"		17,394		
VV			"MW hr. 150 mm"		62,371		
VV			"PIR hr. 80 mm"		3,464		
VV			Súčet		336,010		
9	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	341,958	2,87	981,42
10	K	622461092.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá minerálna roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	341,958	15,60	5 334,54
VV			"EPS hr. 150 mm"		190,473		
VV			"EPS hr. 20 mm"		16,476		
VV			"EPS hr. 30 mm"		39,558		
VV			"MW hr. 100 mm"		12,222		
VV			"MW hr. 150 mm"		17,394		
VV			"MW hr. 150 mm"		62,371		
VV			"PIR hr. 80 mm"		3,464		
VV			Súčet		341,958		
11	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	190,473	54,00	10 285,54
VV			pohľad juhozápadný				
VV			11,15*6,31		70,357		
VV			podľad severovýchodný				
VV			9,03*2,71		24,471		
VV			11,15*3,60		40,140		
VV			pohľad juhovýchodný				
VV			12,86*6,31		81,147		
VV			12,86*3,97*0,5		25,527		
VV			odpočet-okná, dvere				
VV			-0,60*0,60*2		-0,720		
VV			-0,60*0,89*5		-2,670		
VV			-0,91*0,60*1		-0,546		
VV			-1,00*2,75		-2,750		
VV			-1,17*1,48*5		-8,658		
VV			-1,18*0,89*1		-1,050		
VV			-1,18*1,48*4		-6,986		
VV			-1,20*1,20*1		-1,440		
VV			-1,05*2,11*1		-2,216		
VV			odpočet-otvor zavesenia				
VV			-1,31*2,50		-3,275		
VV			odpočet-protipožiarne pásy				
VV			-17,394		-17,394		
VV			odpočet-zateplenie z PIR dosák				
VV			-3,464		-3,464		
VV			Súčet		190,473		
12	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	16,476	36,60	603,02
VV			(0,40+1,40+1,40)*0,20*1		0,640		
VV			(0,60+0,60+0,60)*0,20*2		0,720		
VV			(0,60+0,89+0,89)*0,20*5		2,380		
VV			(0,91+0,60+0,60)*0,20*1		0,422		
VV			(1,00+2,75+2,75)*0,20*1		1,300		
VV			(1,17+1,48+1,48)*0,20*5		4,130		
VV			(1,18+0,89+0,89)*0,20*1		0,592		
VV			(1,18+1,48+1,48)*0,20*4		3,312		
VV			(1,20+1,20+1,20)*0,20*1		0,720		
VV			(1,05+2,49+2,49)*0,20*1		1,206		
VV			(1,05+2,11+2,11)*0,20*1		1,054		
VV			Súčet		16,476		
13	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	39,558	38,50	1 522,98
VV			podbitie okapov a štítov				
VV			39,558		39,558		
VV			Súčet		39,558		
14	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,720	43,00	30,96
VV			"závetrie" 0,72		0,720		
VV			Súčet		0,720		
15	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	32,890	51,00	1 677,39
VV			sokel+zákklady				
VV			11,09*1,00		11,090		
VV			12,80*1,00		12,800		
VV			9,00*1,00		9,000		
VV			Súčet		32,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,222	56,60	691,77
	VV		závetrie vstupu - M 1 01				
	VV		steny				
	VV		(0,65+0,65)*2,56+(0,44+0,55+1,75+0,49)*2,9 + 1,31*0,34 - (0,9*2,415 + 0,4*1,4)		10,407		
	VV		strop				
	VV		1,31*0,65		0,852		
	VV		0,55*1,75		0,963		
	VV		Súčet		12,222		
17	K	625250707.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,588	56,60	2 184,08
	VV		zateplenie podhľadu stropu nad podzemným podlažím				
	VV		"M 01" 12,48-1,40*1,05-2,64*1,05		8,238		
	VV		"M 02" 12,33		12,330		
	VV		"M 02" 18,02		18,020		
	VV		Súčet		38,588		
18	K	625250710.S2	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	17,394	66,30	1 153,22
	VV		protipožiarnie pásy š. 20 cm, okolo bleskozvodov š. 30 cm				
	VV		pohľad juhozápadný				
	VV		11,15*0,20*2		4,460		
	VV		6,01*0,30		1,803		
	VV		pohľad severovýchodný				
	VV		11,15*0,20		2,230		
	VV		9,03*0,20		1,806		
	VV		6,01*0,30		1,803		
	VV		pohľad juhovýchodný				
	VV		12,86*0,20		2,572		
	VV		6,80*0,20*2		2,720		
	VV		Súčet		17,394		
19	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	62,371	66,30	4 135,20
	VV		pohľad severozápadný (vrátane zateplenia steny povalového priestoru v styku susednou budovou)				
	VV		12,86*2,95		37,937		
	VV		12,86*3,80*0,5		24,434		
	VV		Súčet		62,371		
20	K	625250895.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,464	62,00	214,77
	VV		pod žalúzie				
	VV		1,38*0,28*4		1,546		
	VV		1,37*0,28*5		1,918		
	VV		Súčet		3,464		
21	K	629451111.S	Vyrovnávacia vrstva z akejkoľvek cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky do 150 mm	m	18,280	2,10	38,39
	VV		pod vonkajšie parapety				
	VV		18,28		18,280		
	VV		Súčet		18,280		
22	K	632452243.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	5,775	21,10	121,85
	VV		pod parapety				
	VV		1. NP				
	VV		9,30*0,40		3,720		
	VV		2. NP				
	VV		6,85*0,30		2,055		
	VV		Súčet		5,775		
23	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	16,150	8,80	142,12
	VV		1. NP - š. 45 cm				
	VV		0,40*1		0,400		
	VV		0,60*5		3,000		
	VV		1,18*5		5,900		
	VV		Medzisúčet		9,300		
	VV		2. NP - š. 30cm				
	VV		1,00*1		1,000		
	VV		1,17*5		5,850		
	VV		Medzisúčet		6,850		
	VV		Súčet		16,150		
24	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	6,850	18,80	128,78
25	M	611560000700.1	Parapetná doska plastová, šírka 450 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	9,300	26,10	242,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	372,788	3,20	1 192,92
	VV		11,15*6,60		73,590		
	VV		11,15*6,80		75,820		
	VV		12,86*6,70*2		172,324		
	VV		12,86*3,97*0,5*2		51,054		
	VV		Súčet		372,788		
27	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	372,788	1,80	671,02
28	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	372,788	1,95	726,94
29	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	60,000	2,50	150,00
30	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	132,508	0,24	31,80
31	K	953947831.S	Hliníkový rohový ochranný profil bez mriežky	m	112,630	3,27	368,30
	VV		okolo okien a vchod. dveri				
	VV		82,38		82,380		
	VV		otvor závetria				
	VV		(1,31+2,60+2,60)*1		6,510		
	VV		(1,31+2,60)*1		3,910		
	VV		rohby budovy				
	VV		6,61*3		19,830		
	VV		Súčet		112,630		
32	K	953947951.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	1,000	2,80	2,80
33	M	429720339300.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 200x200x8 mm, pozinkovaná	ks	1,000	6,50	6,50
34	K	953947956.S	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m2	ks	2,000	2,50	5,00
35	M	429720339620.S	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 150 mm, nerezová	ks	2,000	5,80	11,60
36	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	31,730	4,17	132,31
	VV		11,15+9,03+12,86		33,040		
	VV		odpočet				
	VV		-1,31		-1,310		
	VV		Súčet		31,730		
37	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	82,380	4,50	370,71
	VV		(0,40+1,40+1,40)*1		3,200		
	VV		(0,60+0,60+0,60)*2		3,600		
	VV		(0,60+0,89+0,89)*5		11,900		
	VV		(0,91+0,60+0,60)*1		2,110		
	VV		(1,00+2,75+2,75)*1		6,500		
	VV		(1,17+1,48+1,48)*5		20,650		
	VV		(1,18+0,89+0,89)*1		2,960		
	VV		(1,18+1,48+1,48)*4		16,560		
	VV		(1,20+1,20+1,20)*1		3,600		
	VV		(1,05+2,49+2,49)*1		6,030		
	VV		(1,05+2,11+2,11)*1		5,270		
	VV		Súčet		82,380		
38	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	2,750	7,00	19,25
	VV		1,00*2,75		2,750		
	VV		Súčet		2,750		
39	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,230	18,10	58,46
	VV		0,40*1,40*1		0,560		
	VV		0,60*0,89*5		2,670		
	VV		Súčet		3,230		
40	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	16,694	10,90	181,96
	VV		1,18*0,89*1		1,050		
	VV		1,18*1,48*4		6,986		
	VV		1,17*1,48*5		8,658		
	VV		Súčet		16,694		
41	K	968071116.S	Demontáž strešného výlezu, 1 bm obvodu - 0,005t	m	3,000	7,70	23,10
42	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	4,831	23,30	112,56
	VV		1,05*2,49		2,615		
	VV		1,05*2,11		2,216		
	VV		Súčet		4,831		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,584	31,10	142,56
44	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,584	17,30	79,30
45	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	91,680	0,49	44,92
VV		4,584*20 "Prepočítané koeficientom množstva			91,680		
VV		Súčet			91,680		
46	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,584	15,00	68,76
47	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,584	1,70	7,79
48	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,761	65,00	114,47
VV		4,584-1,34-1,483			1,761		
VV		Súčet			1,761		
49	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,340	80,00	107,20
50	K	979089831.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - kovy (vrátane zliatin) - výzisk	t	1,483	-100,00	-148,30
D		99	Presun hmôt HSV				827,45
51	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,098	25,00	827,45
D		PSV	Práce a dodávky PSV				37 541,24
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				154,77
52	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	23,023	3,30	75,98
VV		ochrana zateplenia základov po teréne					
VV		11,09*0,70			7,763		
VV		12,80*0,70			8,960		
VV		9,00*0,70			6,300		
VV		Súčet			23,023		
53	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	26,476	2,87	75,99
VV		23,023*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva			26,476		
VV		Súčet			26,476		
54	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	40,00	2,80
D		713	Izolácie tepelné				3 079,57
55	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	132,508	1,10	145,76
56	M	283280007000.S	Parozábrana - parozbrzda, Sd=5 m, pre reguláciu vodných pár pre strechy, stropy a steny	m2	152,384	2,50	380,96
VV		132,508*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva			152,384		
VV		Súčet			152,384		
57	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	132,508	3,10	410,77
VV		10,55*12,56			132,508		
VV		Súčet			132,508		
58	M	283720028400.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	270,316	7,80	2 108,46
VV		132,508*2,04 "Prepočítané koeficientom množstva			270,316		
VV		Súčet			270,316		
59	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,747	45,00	33,62
D		762	Konštrukcie tesárske				3 807,53
60	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov, štítov z dosiek OSB	m2	39,558	17,90	708,09
VV		4,09*2+2,43*2+24,97+(0,27+0,16)*0,45*8			39,558		
VV		Súčet			39,558		
61	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	43,514	16,40	713,63
VV		39,558*1,10			43,514		
VV		Súčet			43,514		
62	K	762341217.S	Montáž latovania jednoduchých striech, pre sklon do 60° s osovou vzdialenosťou lát nad 250 do 340 mm	m2	191,378	3,50	669,82
63	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	222,600	2,45	545,37
VV		7,95*14*2			222,600		
VV		Súčet			222,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	605120002900.S	Laty z mäkkého reziva neopracované hrane akost' I	m3	1,975	384,00	758,40
	VV		12,05*28*2*0,05*0,04*1,10		1,485		
	VV		222,60*0,05*0,04*1,10		0,490		
	VV		Súčet		1,975		
65	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	191,378	1,10	210,52
	VV		12,05*7,941*2		191,378		
	VV		Súčet		191,378		
66	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,845	35,00	99,58
	VV		1,975		1,975		
	VV		39,558*0,022		0,870		
	VV		Súčet		2,845		
67	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,571	65,00	102,12
D 764 Konštrukcie klampiarske							12 285,64
68	K	764171102.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	191,378	38,00	7 272,36
	VV		12,05*7,941*2		191,378		
	VV		Súčet		191,378		
69	K	764171232.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy 30° od 45°	m	31,764	10,50	333,52
	VV		7,941*4		31,764		
	VV		Súčet		31,764		
70	K	764171255.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°	m	12,050	21,00	253,05
71	K	764171261.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°	ks	2,000	8,80	17,60
72	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	24,100	8,30	200,03
73	K	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	2,000	84,30	168,60
74	K	764172129.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy od 30° do 45°	m	48,200	39,00	1 879,80
	VV		12,05*2*2		48,200		
	VV		Súčet		48,200		
75	K	764173710.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	24,100	3,50	84,35
76	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	191,378	1,60	306,20
	VV		12,05*7,941*2		191,378		
	VV		Súčet		191,378		
77	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	28,000	0,95	26,60
78	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	24,100	28,80	694,08
	VV		12,05*2		24,100		
	VV		Súčet		24,100		
79	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	24,100	1,20	28,92
80	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	29,90	59,80
81	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	18,280	26,60	486,25
	VV		0,40*1		0,400		
	VV		0,60*7		4,200		
	VV		0,91*1		0,910		
	VV		1,00*1		1,000		
	VV		1,17*5		5,850		
	VV		1,18*4		4,720		
	VV		1,20*1		1,200		
	VV		Súčet		18,280		
82	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	13,000	26,30	341,90
83	K	764454802.1	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, pre opetovné použitie	m	13,000	1,10	14,30
84	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,245	95,00	118,28
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 742,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	765901083.S	Montáž strešnej fólie paropriepustnej, nad 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	191,378	4,01	767,43
86	M	283230005700.S	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 190 g/m2	m2	220,085	4,42	972,78
VV			191,378*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		220,085		
VV			Súčet		220,085		
87	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,050	54,15	2,71
D	766	Konštrukcie stolárske					9 679,13
88	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	77,920	29,30	2 283,06
VV			"O 01 - fix" (0,40+1,40)*2*1		3,600		
VV			"O 03 - OS" (0,60+0,89)*2*5		14,900		
VV			"O 05 - fix/S" (1,00+2,75)*2*1		7,500		
VV			"O 06 - OS" (1,17+1,48)*2*5		26,500		
VV			"O 07 - OS" (1,18+0,89)*2*1		4,140		
VV			"O 08 - OS" (1,18+1,48)*2*4		21,280		
VV			Súčet		77,920		
89	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	81,816	2,10	171,81
90	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	81,816	2,10	171,81
91	M	611410091010.S	Okno plastové jednokridlové FIX, izolačné trojsklo	m	3,600	55,00	198,00
VV			"O 001 - fix" (0,40+1,40)*2*1		3,600		
VV			Súčet		3,600		
92	M	611410091020.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m	66,820	90,00	6 013,80
VV			"O 003 - OS" (0,60+0,89)*2*5		14,900		
VV			"O 006 - OS" (1,17+1,48)*2*5		26,500		
VV			"O 007 - OS" (1,18+0,89)*2*1		4,140		
VV			"O 008 - OS" (1,18+1,48)*2*4		21,280		
VV			Súčet		66,820		
93	M	611410091050.S 1	Okno plastové dvojkrídlové s horizontálnym priečnikom OS+FIX, izolačné trojsklo s pieskovou úpravou skla	m	7,500	105,00	787,50
VV			"O 005 - fix/S" (1,00+2,75)*2*1		7,500		
VV			Súčet		7,500		
94	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,063	50,00	53,15
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					5 491,72
95	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	185,00	185,00
96	M	611330001300.S	Strešný výlez protipožiarňý, napr. FAKRO LSF rozm. 700x800mm	ks	1,000	665,00	665,00
97	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,400	32,00	428,80
VV			"D 01" (1,05+2,49)*2		7,080		
VV			"D 02" (1,05+2,11)*2		6,320		
VV			Súčet		13,400		
98	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	14,070	2,10	29,55
99	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	14,070	2,10	29,55
100	M	553410097090.S	Dvere vchodové hliníkové jednokridlové s vodorovnou priečkou, izolačné trojsklo	m	7,080	295,00	2 088,60
VV			"D 01" (1,05+2,49)*2		7,080		
VV			Súčet		7,080		
101	M	553410097120.S	Dvere vchodové hliníkové jednokridlové plné so sendvičovou výplňou	m	6,320	325,00	2 054,00
VV			"D 02" (1,05+2,11)*2		6,320		
VV			Súčet		6,320		
102	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,187	60,00	11,22
D	781	Obklady					946,16
103	K	781445213.S1	Montáž obkladov stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	13,876	34,00	471,78
VV			sokol-stredná výška 0,40 m				
VV			11,09*0,40		4,436		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		12,80*0,40		5,120		
	VV		9,00*0,40		3,600		
	VV		"závetrie" 0,72		0,720		
	VV		Súčet		13,876		
104	M	597640001510.S 1	Obkladačky keramické, napr. RAKO CEMENTO sivá	m2	14,986	29,80	446,58
	VV		13,876*1,08		14,986		
	VV		Súčet		14,986		
105	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	13,876	1,50	20,81
106	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,233	30,00	6,99
D 784			Maľby				353,80
107	K	784402801.S	Odstánenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	43,760	1,15	50,32
	VV		strop 1. PP				
	VV		43,76		43,760		
	VV		Súčet		43,760		
108	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	70,250	1,47	103,27
	VV		zateplenie podhľadu stropu nad podzemným podlažím				
	VV		43,76		43,760		
	VV		špalety				
	VV		26,49		26,490		
	VV		Súčet		70,250		
109	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	70,250	2,85	200,21
D M			Práce a dodávky M				1 061,36
D 21-M			Elektromontáže				1 061,36
110	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	35,000	3,75	131,25
111	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	21,700	2,50	54,25
	VV		35*0,62 "Prepočítané koeficientom množstva		21,700		
	VV		Súčet		21,700		
112	K	210220003.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8	m	12,000	22,00	264,00
113	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	12,000	2,00	24,00
114	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	29,00	58,00
115	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	5,50	11,00
116	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	2,000	27,00	54,00
117	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	20,000	2,80	56,00
118	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	20,000	0,90	18,00
119	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	20,000	1,80	36,00
120	K	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn s vrutom do dreva JD 10, JD 15, JD 20	ks	2,000	10,10	20,20
121	M	354410022200.S	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 10	ks	2,000	11,28	22,56
122	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	11,80	23,60
123	M	354410024000.S	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	2,000	10,50	21,00
124	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	3,50	7,00
125	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	3,20	6,40
126	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	4,10	8,20
127	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	2,20	4,40
128	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	3,30	19,80
129	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	6,000	0,82	4,92
130	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	4,00	8,00
131	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,80	3,60
132	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	4,00	8,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,90	3,80
134	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,90	5,80
135	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,63	3,26
136	K	210964801.1	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový - pre opetovné použitie	m	37,000	2,20	81,40
137	K	210964824.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 -0,00024 t	ks	20,000	1,10	22,00
138	K	210964825.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	ks	6,000	1,10	6,60
139	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	2,000	5,30	10,60
140	K	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	4,000	2,80	11,20
141	K	PM	Podružný materiál	%	267,190	0,03	8,02
142	K	PPV	Pridužené a pomocné výkony	%	741,650	0,06	44,50

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

722,00

143	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín, presun dodávok v rámci stavby, upratovanie, vŕtanie otvorov a prestupov, drobné pomocné práce	hod	24,000	18,00	432,00
144	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - úprava rozvádzača RH a RP	hod	4,000	20,00	80,00
145	K	HZS000214.2	Revízia bleskozvodu	hod	6,000	35,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt:

02 - Stavebné úpravy - nové vonkajšie žalúzie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov č.160

Zhotoviteľ:

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Projektant:

STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

M.Davidík

Poznámka:

ČS:

Dátum: 23.03.2026

IČO:

00314030

IČ DPH:

IČO:

45251924

IČ DPH:

SK2022907348

IČO:

44128649

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 728,07

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

6 728,07

23,00%

1 547,46

Cena s DPH

v EUR

8 275,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt:

02 - Stavebné úpravy - nové vonkajšie žalúzie

Miesto:

Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov č.160

Projektant:

STUDIO APP, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ:

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Davidík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 728,07

HSV - Práce a dodávky HSV

869,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

641,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

207,52

99 - Presun hmôt HSV

20,43

PSV - Práce a dodávky PSV

4 629,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 576,01

784 - Maľby

53,57

M - Práce a dodávky M

867,19

21-M - Elektromontáže

867,19

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

362,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou, Horný Vadičov č. 798

Objekt: 02 - Stavebné úpravy - nové vonkajšie žalúzie

Miesto: Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov č.160 Projektant: STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ: ŠD-STAVBY, s.r.o. Spracovateľ: M.Davidík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 728,07

D HSV Práce a dodávky HSV 869,30

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 641,35

1	K	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	8,000	3,50	28,00
2	K	612423521.S1	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hrubou	m2	8,250	27,30	225,23

VV		elektroinštalácia-žalúzie			8,250		
VV		8,25			8,250		
VV		Súčet			8,250		

3	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	12,400	31,30	388,12
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV		elektroinštalácia-žalúzie			12,400		
VV		12,40			12,400		
VV		Súčet			12,400		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 207,52

4	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	8,000	1,10	8,80
5	K	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	55,000	3,50	192,50

VV		el.kábel			55,000		
VV		55,00			55,000		
VV		Súčet			55,000		

6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,057	17,30	0,99
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,140	0,49	0,56

VV		0,057*20 "Prepočítané koeficientom množstva			1,140		
VV		Súčet			1,140		

8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,057	15,00	0,86
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,057	1,70	0,10
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,057	65,00	3,71

D 99 Presun hmôt HSV 20,43

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,817	25,00	20,43
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 629,58

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 576,01

12	K	767660155.0	Čiastočne zapustený kaslík pre žalúzie kotvený 4x kotvy Thermax, alebo ekvivalent	m	10,570	80,00	845,60
VV		1,17*5			5,850		
VV		1,18*4			4,720		
VV		Súčet			10,570		

13	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	9,000	27,00	243,00
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

14	M	611530019100.2	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1170x1480 mm	ks	5,000	380,00	1 900,00
----	---	----------------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	611530019100.1	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1180x1480 mm	ks	4,000	395,00	1 580,00
16	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,122	60,74	7,41

D 784 Maľby 53,57

17	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12,400	1,47	18,23
	VV		maľba rýhy el. kábla ku žalúziám				
	VV		12,40		12,400		
	VV		Súčet		12,400		

18	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	12,400	2,85	35,34
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D M Práce a dodávky M 867,19

D 21-M Elektromontáže 867,19

19	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000	2,00	16,00
20	M	345410002400	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	ks	8,000	0,39	3,12
21	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,40	8,40
22	K	210110096.S	Spínač žaluziový - jeden motor	ks	3,000	9,50	28,50
23	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	1,50	4,50
24	M	374410021502.S	Ovládač tlačítkový žaluziový jednoduchý	ks	3,000	16,80	50,40
25	K	210110096.S1	Spínač žaluziový - dva motory	ks	1,000	15,50	15,50
26	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,80	1,80
27	M	374410021502.S1	Ovládač tlačítkový žaluziový dvojité	ks	1,000	22,00	22,00
28	K	210120402.S	Istič vzduchový jednopólový + N do 63 A	ks	2,000	7,50	15,00
29	M	358230002200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	2,000	53,60	107,20
30	K	210150101.S	Rozdeľovacie relé pre dva motory	ks	4,000	18,80	75,20
31	M	374310008900.S1	Žaluziové relé rozdeľovacie TR2-U-230	ks	4,000	69,00	276,00
32	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	20,000	0,98	19,60
33	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	20,000	0,75	15,00
34	K	210800238	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	80,000	1,08	86,40
35	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	80,000	1,12	89,60
36	K	PM	Podružný materiál	%	569,620	0,03	17,09
37	K	PPV	Pridužené a pomocné výkony	%	264,600	0,06	15,88

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 362,00

38	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín, presun dodávok v rámci stavby, upratovanie, vŕtanie otvorov a prestupov, drobné pomocné práce	hod	4,000	18,00	72,00
39	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - úprava rozváždača RH a RP	hod	4,000	20,00	80,00
40	K	HZS000214.1	Revízia novej elektroinštalácie pre žalúzie	hod	6,000	35,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt:

03 - Vonkajšie spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov č.160

Zhotoviteľ:

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Projektant:

STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

M.Davidík

Poznámka:

ČS:

Dátum:

23.03.2026

IČO:

00314030

IČ DPH:

IČO:

45251924

IČ DPH:

SK2022907348

IČO:

44128649

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 058,87

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

11 058,87

23,00%

2 543,54

Cena s DPH

v EUR

13 602,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt: 03 - Vonkajšie spevnené plochy

Miesto:Objednávateľ: Obec Horný Vadičov č.160Zhotoviteľ: ŠD-STAVBY, s.r.o.

Dátum: 23.03.2026Projektant: STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové MestoSpracovateľ: M.Davidík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 058,87
HSV - Práce a dodávky HSV	10 564,87
1 - Zemné práce	2 508,02
5 - Komunikácie	5 530,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	158,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 424,81
99 - Presun hmôt HSV	942,46
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	144,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	350,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt:

03 - Vonkajšie spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov č.160

Projektant:

STUDIO APP, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ:

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Davidík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 058,87

D HSV Práce a dodávky HSV 10 564,87

D 1 Zemné práce 2 508,02

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	89,950	3,90	350,81
2	K	113117123.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného ručne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, - 0,40000t	m2	89,950	23,50	2 113,83
3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	86,760	0,50	43,38

D 5 Komunikácie 5 530,89

4	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	86,760	11,80	1 023,77
5	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	86,760	9,10	789,52
6	K	596811311.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	86,760	17,80	1 544,33
7	M	592460011600.S	Betonová dlažba Semmelrock EKODrain ekologická dlažba sivá 20 x 20 x 8 cm sivá, alebo ekvivalent	m2	91,098	22,10	2 013,27

VV 86,76*1,05

91,098

VV Súčet

91,098

8	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	32,000	5,00	160,00
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 158,69

9	K	631501510.S	Násyp pre odkvapový chodník z kameniva z ťaženého štrku s urovnáním povrchu, hr. 200 mm	m2	3,550	14,80	52,54
10	K	631501520.S	Násyp pre odkvapový chodník z kameniva z okruhiakov s urovnáním povrchu, hr. 150 mm	m2	3,550	29,90	106,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 424,81

11	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	59,367	2,00	118,73
12	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 187,340	0,40	474,94

VV 59,367*20 "Prepočítané koeficientom množstva

1 187,340

VV Súčet

1 187,340

13	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	59,367	5,00	296,84
14	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	59,367	9,00	534,30

D 99 Presun hmôt HSV 942,46

15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,758	10,50	942,46
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	HZS000111.S	Napojenie novej dlažby na jestvujúci odtokový žľab a obrubníky	hod	8,000	18,00	144,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							350,00
17	K	000300016.S	Geodetické práce - vytýčenie podzemných vedení	eur	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt:

04 - Neoprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov č.160

Zhotoviteľ:

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Projektant:

STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

M.Davidík

Poznámka:

ČS:

Dátum: 23.03.2026

IČO:

00314030

IČ DPH:

IČO:

45251924

IČ DPH:

SK2022907348

IČO:

44128649

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 187,66

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

2 187,66

23,00%

503,16

Cena s DPH

v EUR

2 690,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt: **04 - Neoprávnené náklady**

Miesto:Objednávateľ: Obec Horný Vadičov č.160Zhotoviteľ: ŠD-STAVBY, s.r.o.

Dátum: 23.03.2026Projektant: STUDIO APP, s.r.o. Kysucké Nové MestoSpracovateľ: M.Davidík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 187,66
HSV - Práce a dodávky HSV	297,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	227,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	63,76
99 - Presun hmôt HSV	6,13
PSV - Práce a dodávky PSV	1 594,57
766 - Konštrukcie stolárske	1 569,63
784 - Maľby	24,94
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	296,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrno informačného centra s knižnicou,
Horný Vadičov č. 798

Objekt:

04 - Neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 23.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov č.160

Projektant:

STUDIO APP, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ:

ŠD-STAVBY, s.r.o.

Spracovateľ:

M.Davidík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 187,66

D	HSV	Práce a dodávky HSV					297,09
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					227,20
1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	4,556	22,00	100,23
	VV		1. PP				
	VV		(0,60+0,60+0,60)*0,35*2		1,260		
	VV		(0,91+0,60+0,60)*0,35*3		2,216		
	VV		Medzisúččet		3,476		
	VV		podkrovie				
	VV		(1,20+1,20+1,20)*0,30*1		1,080		
	VV		Medzisúččet		1,080		
	VV		Súččet		4,556		
2	K	632452243.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	m2	1,099	21,10	23,19
	VV		pod parapety				
	VV		2,11*0,35		0,739		
	VV		1,20*0,30		0,360		
	VV		Súččet		1,099		
3	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	3,310	8,80	29,13
	VV		1. PP - š. 350 mm				
	VV		0,60*2		1,200		
	VV		0,91*1		0,910		
	VV		Medzisúččet		2,110		
	VV		podkrovie - š. 300 mm				
	VV		1,20*1		1,200		
	VV		Medzisúččet		1,200		
	VV		Súččet		3,310		
4	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,200	18,60	22,32
5	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,110	24,80	52,33
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					63,76
6	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,266	17,80	22,53
	VV		0,60*0,60*2		0,720		
	VV		0,91*0,60*1		0,546		
	VV		Súččet		1,266		
7	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	1,440	10,90	15,70
	VV		1,20*1,20		1,440		
	VV		Súččet		1,440		
8	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,184	30,00	5,52
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,184	17,30	3,18
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,680	0,49	1,80
	VV		0,184*20 "Prepočítané koeficientom množstva		3,680		
	VV		Súččet		3,680		
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,184	15,00	2,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,184	1,70	0,31
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,184	65,00	11,96
D 99 Presun hmôt HSV							6,13
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,245	25,00	6,13
D PSV Práce a dodávky PSV							1 594,57
D 766 Konštrukcie stolárske							1 569,63
15	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,620	29,30	369,77
	VV		1. PP				
	VV		"O 02 - OS" (0,60+0,60)*2*2		4,800		
	VV		"O 04 - OS" (0,91+0,60)*2*1		3,020		
	VV		podkrovia				
	VV		"O 09 - OS" (1,20+1,20)*2*1		4,800		
	VV		Súčet		12,620		
16	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	13,251	2,10	27,83
	VV		12,62*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		13,251		
	VV		Súčet		13,251		
17	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	13,251	2,10	27,83
	VV		12,62*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		13,251		
	VV		Súčet		13,251		
18	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	12,620	90,00	1 135,80
	VV		"O 02 - OS" (0,60+0,60)*2*2		4,800		
	VV		"O 04 - OS" (0,91+0,60)*2*1		3,020		
	VV		"O 09 - OS" (1,20+1,20)*2*1		4,800		
	VV		Súčet		12,620		
19	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,168	50,00	8,40
D 784 Maľby							24,94
20	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4,556	1,47	6,70
	VV		špalety				
	VV		4,556		4,556		
	VV		Súčet		4,556		
21	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	6,401	2,85	18,24
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							296,00
22	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín, presun dodávok v rámci stavby, upratovanie, vŕtanie otvorov a prestupov, drobné pomocné práce	hod	12,000	18,00	216,00
23	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - úprava rozvážača RH a RP	hod	4,000	20,00	80,00